

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายไอร์กือเราะ หมู่ที่ ๓ บ้านไอร์กือเราะ
  - ๑.๑ หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสาคร
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๘๘๙,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านแปดแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายไอร์กือเราะ ม.๓ บ้านไอร์แยง ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๕.๐๐ เมตร ยาว ๕๔๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๗๐๐ ตารางเมตร ตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลกำหนด
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๑,๘๘๙,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านแปดแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - ๑.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)
  - ๑.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕ ก)
๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง
 

๖.๑ นายอับดุลอายิก หะยีบารอเฮง	ผอ.กองการศึกษา	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายมุฮัมมัด สาเมาะ	ผอ.กองช่าง	กรรมการ
๖.๓ นางสาวสุตารียะห์ กะจี	จพง.การเงินและบัญชี	ชำนาญงาน กรรมการ
๖.๔ นางสาวจารีวรรณ หนูนุ่ม	นักพัฒนาชุมชน	กรรมการ



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสาคร โทร./โทรสาร ๐๗๓-๕๖๑๑๔๑

ที่ นธ ๗๓๖๐๒/.....วันที่ .....๔.....เมษายน.....๒๕๖๒.....

เรื่อง รายงานผลการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายไอร์กือเราะ หมู่ที่ ๓ บ้านไอร์แยง

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสาคร

### ๑. เรื่องเดิม

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสาคร ที่ ๘๔/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒ เดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๒ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เพื่อจัดจ้างเหมาดำเนินการตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายไอร์กือเราะ ม.๓ บ้านไอร์แยง ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๕.๐๐ เมตร ยาว ๕๔๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๗๐๐ ตารางเมตร ตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลกำหนด งบประมาณ ๑,๘๘๙,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านแปดแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) โดยวิคัดเลือกนั้น

### ๒. ข้อเท็จจริง

ตามข้อ ๑ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ประชุมพิจารณากำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายไอร์กือเราะ ม.๓ บ้านไอร์แยง ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๕.๐๐ เมตร ยาว ๕๔๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๗๐๐ ตารางเมตร

### ๓. ข้อกฎหมาย

๑. มติ ครม.เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕ ให้ส่วนราชการ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นรัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐต้องถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๕ หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ

### ๔. ข้อพิจารณา

คณะกรรมการได้กำหนดราคากลางตามโครงการดังกล่าว เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๑,๘๘๙,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านแปดแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) กำหนดระยะเวลาในการดำเนินการ ๑๒๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้ลงนามในสัญญา และพิจารณาแบ่งงวดงานเป็น ๒ งวด

### ๕. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายอัครชัย หะยิบารอเฮง)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายมุฮัมมัด สาเมาะ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ


(นางสุดาริยะห์ กะจี)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวจารีวรรณ หุ่นุ่ม)

ข้อเสนอ.....

(ลงชื่อ).....




(นายสันต์ โต๊ะนากายอ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสาคร

ข้อพิจารณา (  ) อนุมัติ (  ) ไม่อนุมัติ.....

(ลงชื่อ).....



(นายสันต์ โต๊ะนากายอ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสาคร

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายไอร์ก็อระ ม.3 บ้านไอร์แยง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสาคร

ประเภทงาน ทาง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสาคร

หน่วยงานออกแบบ กองช่าง

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสาคร

ประมาณการตามแบบ

จำนวน 1 ชุด

ประมาณราคาโดย นายอำมรินทร์ ไช้ชานากาย

เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2562

ภาวะฝนตกชุก 2

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	รายการปรับปรุงถนน	1,346,748.54	1.4027	1,889,084.17	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้า.....%				
	เงินประกันผลงาน หัก.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....%				

รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น

1,889,084.17

คิดเป็นราคากลางค่าก่อสร้างที่ขอใช้จริงประมาณ

1,889,000.00

ตัวอักษร (หนึ่งล้านแปดแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ


( นายอัปดุลอาฮ์ หะซิบารอเฮง )

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา

ลงชื่อ..........กรรมการ

( นายมุอัมมะ สามะ )

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ..........กรรมการ

(นางสุศิริชัย กะจิ)

ตำแหน่ง จพง.การเงินและการบัญชี ชำนาญงาน

ลงชื่อ..........กรรมการ

( นางสาวจารีวรรณ หนูคุ้ม )

ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน



โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายไอร์ก็อระะ ม.3 บ้านไอร์แยง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ 3 บ้านไอร์แยง ตำบลศรีสาคร อำเภศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสาคร

ประเภทงาน ทาง

ประมาณราคาโดย นายอามีน โต๊ะนากายอ

ภาวะฝนตกชุก 2

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่างานต้นทุน(บาท)		Factor F	ราคากลาง ( บาท )	
				ราคาต่อหน่วย	รวม		ราคาต่อหน่วย	รวม
1	รายการปรับปรุงถนน	1	2,700	498.79	1,346,733.00	1.4027	699.65	1,889,062.38
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F							
	เงินล่วงหน้า.....0.....%							
	เงินประกันผลงาน หัก.....0.....%							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%							
รวมค่างานต้นทุนงานทาง								1,889,062.38
รวมเป็นเงินค่างานประเมิน								1,889,000.00

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ

( นายอับดุลอาฮิก หะยีบรอเฮง )

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา

ลงชื่อ..........กรรมการ

( นายมูฮัมมะ สามะ )

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ..........กรรมการ

(นางสุตารียะห์ กะจิ)

ตำแหน่ง จพง.การเงินและการบัญชี ชำนาญงาน

ลงชื่อ..........กรรมการ

( นางสาวจาวีวรรณ หนูนุ่ม )

ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน

รายละเอียดราคากลางข้อมูลวัสดุที่แหล่ง  
การก่อสร้างงานก่อสร้างทาง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายไอร์ก็อเราะ ม.3 บ้านไอร์แยง

ระยะทางดำเนินการ 120 วัน ราคา 1,889,000 บาท

ราคาวัสดุ เดือน มีนาคม ปี พ.ศ.2562

น้ำมันดีเซลหน้าปั้ม ปตท. จังหวัด

ราคา 27.00-27.99 ระยะขนส่งจาก 50 กม.

ภาวะฝนตกชุก 2

ลำดับ	ชนิดของ	หน่วย	ราคาที่ แหล่ง ต่อหน่วย (บาท)	ระยะทางขนส่ง(กม.)				รวม ระยะทาง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนส่ง ทางเรือ (บาท)	ค่า ขนถ่าย (บาท)	ค่าแรง ตัด ตัด (บาท)	รวมค่า ขนส่ง (บาท)	รวม (บาท)	วิธีการ	หมายเหตุ
				ทางราบ	ลูกเนิน	ทางเข้า	ลูกวัง									
1	ดินถม	ลบม.	250.00	6				6	-				250.00		แหล่งที่มาในพื้นที่	
2	คอนกรีต	ลบม.	2,056.07	40				40	135.31				2,191.38		พานิชจังหวัด	
3	ทราย	ลบม.	325.23	10				10	-				325.23		พานิชจังหวัด	
4	เหล็กตะแกรงไวทเมค Dia. 4 มม. # 0.20	ตรม	27.10	7				7	-				27.10		พานิชจังหวัดยะลา	
5	RB. 15 มม	ตัน	28,300.00	6				6	-				28,300.00		พานิชจังหวัด	

หมายเหตุ วัสดุแต่ละชนิดให้ระบุที่มาทุกรายการ

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ  
( นายอับดุลอาฮิก หะยีบารอเฮง )  
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา

ลงชื่อ.....กรรมการ  
( นายมุฮัมมะ สามาอะ )  
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ  
( นางสุดาวิยะห์ กะจิ )  
ตำแหน่ง จพง.การเงินและการบัญชี สำนักงาน

ลงชื่อ.....กรรมการ  
( นางสาวจวีร์วรรณ หนูนุ่ม )  
ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายไอร์ก็อเราะ ม.3 บ้านไอร์แยง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ 3 บ้านไอร์แยง ตำบลศรีสาคร อำเภศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส

ประเภทงาน ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ขนาดหรือเนื้อที่กว้าง 5 เมตร ยาว 540 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือ พื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,700 ตารางเมตร

ประเภทงาน ทาง

แบบเลขที่ -

ประมาณการตามแบบ ปร.4

จำนวน 1 หน้า

ประมาณราคาโดย นายอำมีน โต๊ะนากายอ

เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2562

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	รายการปรับปรุงถนน	1,346,749	1.4027	1,889,084.17	
	เงินไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้า.....0.....%				
	เงินประกันผลงาน หัก.....0.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				

สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	1,889,084.17
	คิดเป็นเงินที่ขอใช้จริง	1,889,000.00


ตัวอักษร (หนึ่งล้านแปดแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

ขนาดหรือเนื้อที่ 2,700 ตร.เมตร

เฉลี่ยราคาประมาณ 699.62 บาท/เมตร

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ  
( นายอับดุลอัยิก หะยีบารอเฮง )

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา

ลงชื่อ..........กรรมการ  
( นายมุฮัมมะ ซาماعيل )

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ..........กรรมการ  
(นางสุดาริยะห์ กะจิ)

ตำแหน่ง จพง.การเงินและการบัญชี ชำนาญงาน

ลงชื่อ..........กรรมการ  
( นางสาวจาวีรรณ หนูบุ่ม )

ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายไอร์ถือเราะ ม.3 บ้านไอร์แยง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ 3 บ้านไอร์แยง ตำบลศรีสาคร อำเภศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส

ประเภทงาน ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ขนาดหรือเนื้อที่กว้าง 5 เมตร ยาว 540 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือ พื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,700 ตารางเมตร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสาคร

หน่วยงานออกแบบ กองช่าง

แบบเลขที่ -

ประมาณการตามแบบ ปร.4 และปร.5

จำนวน 2 หน้า

ประมาณราคาโดย นายอามีน โต๊ะนากายอ

เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2562

ภาวะฝนตกชุก 2

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	รายการปรับปรุงถนน	1,889,000.00	

สรุป รวมค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เป็นเงินทั้งสิ้น 1,889,084.17 บาท

คิดเป็นราคากลางค่าก่อสร้างประมาณ 1,889,000.00 บาท

ตัวอักษร (หนึ่งล้านแปดแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

ขนาดหรือเนื้อที่ 2,700 ตร.เมตร

เฉลี่ยราคาประมาณ 699.62 บาท/เมตร

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

( นายอับดุลอาฮิก หะบีบรอเฮง )

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา

ลงชื่อ.....กรรมการ

( นายมุฮัมมะ สาเมาะ )

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสุดารีย์ยะห์ ละจี)

ตำแหน่ง จพง.การเงินและการบัญชี ชำนาญงาน

ลงชื่อ.....กรรมการ

( นางสาวจาวีรรณ หนูนุ่ม )

ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน



โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายไอร์ก็อระะ ม.3 บ้านไอร์แขง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ 3 บ้านไอร์แขง ตำบลศรีสาคร อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสาคร

แบบเลขที่ -

ภาวะฝนตกชุก 2

หน่วย:บาท


ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวม	หมายเหตุ
				หน่วยละ	เป็นเงิน	หน่วยละ	เป็นเงิน		
1	<u>งานทางเดิมและรองพื้นทาง</u>						-	-	
	1.1. งานปรับเกลี่ย	3,240.0	ตรม.		-	3.14	10,173.60	10,173.60	
	1.2. ทราฮยขาบรองพื้นทาง	135.00	ลบม.	325.23	43,906.05	40.00	5,400.00	49,306.05	
	1.3.ดินถม/ขอบทาง	28.00	ลบม.	250.00	7,000.00	55.00	1,540.00	8,540.00	
2	<u>งานคอนกรีต</u>								
	2.1. คอนกรีต ค.2	405.00	ลบม.	2,191.38	887,508.90		-	887,508.90	
	2.2. ค่าแรงงานหล่อคอนกรีต	405.00	ลบม.		-	371.00	150,255.00	150,255.00	
3	<u>งานไม้แบบ</u>								
	3.1. ไม้แบบ ( 50 % )	121.00	ตรม.	267.00	32,307.00		-	32,307.00	
	3.2. ค่าติดตั้ง ไม้แบบ	243.00	ตรม.		-	133.00	32,319.00	32,319.00	
4	<u>งานเหล็กเสริม</u>								
	เหล็กตะแกรง Dia. 4 มม. # 0.20 ม.	2,700.0	ตรม.	27.10	73,170.00		-	73,170.00	ไวท์เมต
	ค่าติดตั้งเหล็กตะแกรง	2,700.0	ตรม.		-	5.00	13,500.00	13,500.00	
	รวมยอดยกไป								
								1,257,079.55	

หมายเหตุ วัสดุแต่ละชนิดให้ระบุที่มาทุกรายการ

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ

( นายอับดุลอาฮิก หะยีบารอเฮง )

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา

ลงชื่อ..........กรรมการ


( นายมุฮัมมะ สามะมาะ )

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ..........กรรมการ

(นางศุภาวีระห์ กะจี)

ตำแหน่ง จางง.การเงินและการบัญชี ชำนาญงาน

ลงชื่อ..........กรรมการ

( นางสาวจิรวรรณ หนูนุ่น )

ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายไอร์ถือเราะ ม.3 บ้านไอร์แยง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ 3 บ้านไอร์แยง ตำบลศรีสาคร อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสาคร

แบบเลขที่ -

ภาวะฝนตกชุก 2

หน่วยบาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวม	หมายเหตุ
				หน่วยละ	เป็นเงิน	หน่วยละ	เป็นเงิน		
	รวมยอดยกมา							1,257,080	
	Dowel Bar RB. 15 มม.	0.999	ตัน	28,300.00	28,272	-		28,271.7	
	T Bar RB. 15 มม.	0.599	ตัน	28,300.00	16,951.7	-		16,951.70	
	ค่าตัด, คัด และผูกเหล็กเสริมคอนกรีต	1.598	ตัน		-	2807	4,485.59	4,485.59	
5	งานเปิดเคล็ด				-		-		
	ค่าตัดรอยต่อและหยอดค่าง	1,080.00	เมตร		-	22	23,760.00	23,760.0	
	ค่างยวมะตอย	1,080.00	เมตร	15	16,200.0		-	16,200.00	
								1,346,748.54	

หมายเหตุ วัสดุแต่ละชนิดให้ระบุที่มาทุกรายการ

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

( นายอับดุลอัยก หะยีบารอเฮง )

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา

ลงชื่อ.....กรรมการ

( นายมุฮัมมะ สาเมาะ )

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

( นางสุดาธิยะห์ ละจี )

ตำแหน่ง จพง.การเงินและการบัญชี ชำนาญงาน

ลงชื่อ.....กรรมการ

( นางสาวจารีวรรณ หนูบุญ )

ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน