

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบาตุกาเตาะ หมู่ที่ ๕ บ้านไอร์ตองอ

๑.๑ หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสาคร

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๘๘๙,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านแปดแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบาตุกาเตาะ หมู่ที่ ๕ บ้านไอร์ตองอ ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๕.๐๐ เมตร ยาว ๕๒๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๖๐๐ ตารางเมตร ตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลกำหนด

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๑,๘๘๙,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านแปดแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๑.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)

๑.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕ ก)

๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง

๖.๑ ว่าที่ ร.ต.มาหะมะนาซูดิง สะนิ	หัวหน้าสำนักปลัด	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายมุฮัมมะ สาเมาะ	ผอ.กองช่าง	กรรมการ
๖.๓ นางสาวณัฐธิดา บัวศรี	จพง.ธุรการ	กรรมการ
๖.๔ ว่าที่ ร.ต.ชูลิทธิ จันแดง	นักวิเคราะห์นโยบายฯ	กรรมการ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสาคร โทร./โทรสาร ๐๗๓-๕๖๑๑๔๑

ที่ นธ ๗๓๖๐๒/.....วันที่๔.....เมษายน.....๒๕๖๒.....

เรื่อง รายงานผลการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบาตูกาเตาะ หมู่ที่ ๕ บ้านไอร์ตองอ

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสาคร

๑. เรื่องเดิม

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสาคร ที่ ๘๗/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒ เดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๒ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เพื่อจัดจ้างเหมาดำเนินการตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบาตูกาเตาะ ม.๕ บ้านไอร์ตองอ ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๕.๐๐ เมตร ยาว ๕๒๔.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๖๒๐ ตารางเมตร ตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลกำหนด งบประมาณ ๑,๘๘๙,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านแปดแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) โดยวิคตเลือกนั้น

๒. ข้อเท็จจริง

ตามข้อ ๑ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ประชุมพิจารณา กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบาตูกาเตาะ ม.๕ บ้านไอร์ตองอ ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๕.๐๐ เมตร ยาว ๕๒๔.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๖๒๐ ตารางเมตร ตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลกำหนด

๓. ข้อกฎหมาย

๑. มติ ครม.เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕ ให้ส่วนราชการ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นรัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐต้องถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๕ หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ

๔. ข้อพิจารณา

คณะกรรมการได้กำหนดราคากลางตามโครงการดังกล่าว เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๑,๘๘๙,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านแปดแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) กำหนดระยะเวลาในการดำเนินการ ๑๒๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้ลงนามในสัญญา และพิจารณาแบ่งงวดงานเป็น ๒ งวด

๕. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(ว่าที่ ร.ต.มาหะมะนาซูติง สะนิ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายมุฮัมมะ สามาะ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ


(นางสาวณัฐธิดา ชิวศรี)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายชูสิทธิ์ จินแดง)

ข้อเสนอ.....

(ลงชื่อ).....



(นายสันต์ โต๊ะนากายอ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสาคร

ข้อพิจารณา อนุมัติ ไม่อนุมัติ.....

(ลงชื่อ).....



(นายสันต์ โต๊ะนากายอ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสาคร

แบบสรุปราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

แบบ งานทาง 4

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบาตูกาเตะ ม.5 บ้านไอร์ต้องอ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสาคร

ประเภทงาน ทาง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสาคร

หน่วยงานออกแบบ กองช่าง

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสาคร

ประมาณการตามแบบ

จำนวน 1 ชุด

ประมาณราคาโดย นายอามีน โต๊ะนากายอ

เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2562

ภาวะฝนตกชุก 2

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	รายการปรับปรุงถนน	1,346,983.75	1.4027	1,889,414.11	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้า.....%				
	เงินประกันผลงาน หัก.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....%				

รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น

1,889,414.11

คิดเป็นราคากลางค่าก่อสร้างที่ขอใช้จริงประมาณ

1,889,000.00

ตัวอักษร (หนึ่งล้านแปดแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(ว่าที่ร.ต.มาหะมะนาซูดิง สะนึ)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานปลัด

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายมุฮัมมะดะ สามะ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวณัฐธิญา บัวลวี)

ตำแหน่ง จพง.ธุรการ ชำนาญงาน

ลงชื่อ.....กรรมการ


(ว่าที่ ร.ต.ชุตินันท์ อินแดง)


ตำแหน่ง นักวิเคราะห์ชั้น โยบายและแผน


โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบางคูคาด ม.5 บ้านไอร์ตองอ
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ 5 บ้านไอร์ตองอ ตำบลศรีสาคร อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสาคร
 ประเภทงาน ทาง
 ประมาณราคาโดย นายอำมิน โต้ะนากายอ


ภาวะฝนตกชุก 2

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่างานต้นทุน(บาท)		Factor F	ราคากลาง (บาท)	
				ราคาต่อหน่วย	รวม		ราคาต่อหน่วย	รวม
1	รายการปรับปรุงถนน	1	2,600	518.07	1,346,982.00	1.4027	726.70	1,889,411.65
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F							
	เงินล่วงหน้า.....0.....%							
	เงินประกันผลงาน หัก.....0.....%							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%							
รวมค่างานต้นทุนงานทาง								1,889,411.65
รวมเป็นเงินค่างานประเมิน								1,889,000.00

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ
 (ว่าที่ร.ต.มาหะมะนาซูดิง สะนิ)
 ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด

ลงชื่อ..........กรรมการ
 (นายมุฮัมมะ สาเมาะ)
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ..........กรรมการ
 (นางสาวณัฐธิดา บัวศรี)
 ตำแหน่ง จพง.ธุรการ สำนักงาาน

ลงชื่อ..........กรรมการ
 (ว่าที่ ร.ต.ชุตินันท์ จันทร์แดง)
 ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

รายละเอียดราคากลางข้อมูลวัสดุที่แหล่ง

การก่อสร้างงานก่อสร้างทาง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบาตุกาเตาะ ม.5 บ้านไอร์ค็องอ

ระยะทางดำเนินการ 120 วัน ราคา 1,889,000 บาท

ราคาวัสดุ เดือน มีนาคม ปี พ.ศ.2562

น้ำมันดีเซลหน้าปั๊ม ปตท. จังหวัด


ราคา 27.00-27.99


ระยะขนส่งจาก 50 กม.

ภาวะฝนตกชุก 2


ลำดับ	ชนิดของ	หน่วย	ราคาที่ แหล่ง ต่อหน่วย (บาท)	ระยะทางขนส่ง(กม.)				รวม ระยะทาง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนส่ง ทางเรือ (บาท)	ค่า ขนถ่าย (บาท)	ค่าแรง ตัด ดัด (บาท)	รวมค่า ขนส่ง (บาท)	รวม (บาท)	วิธีการ	หมายเหตุ
				ทางราบ	ลูกเนิน	ทางเข้า	ลูกวัง									
1	ดินถม	ลบม.	250.00	15				15	51.84				301.84		แหล่งที่มาในพื้นที่	
2	คอนกรีต	ลบม.	2,056.07	50				50	168.67				2,224.74		พาณิชย์จังหวัด	
3	ทราย	ลบม.	325.23	30				30	101.92				427.15		พาณิชย์จังหวัด	
4	เหล็กตะแกรงไวท์เมต Dia. 4 มม. # 0.20	ตรม	27.10	7				7	-				27.10		พาณิชย์จังหวัดยะลา	
5	RB. 15 มม	คัน	28,300.00	50				50	120.48				28,420.48		พาณิชย์จังหวัด	

หมายเหตุ วัสดุแต่ละชนิดให้ระบุที่มาทุกรายการ

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ
(ว่าที่ร.ต.มาหะมะนาซูดิง สะนิ)
ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายมุฮัมมะ สาเมาะ)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นางสาวณัฐธิดา บัวศรี)
ตำแหน่ง จพง.ธุรการ ชำนาญงาน

ลงชื่อ..........กรรมการ
(ว่าที่ ร.ต.ชุตินันท์ จันทร์แดง)
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบาตูกาเตาะ ม.5 บ้านไอร์ตองอ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ 5 บ้านไอร์ตองอ ตำบลศรีสาคร อำเภศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส

ประเภทงาน ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ขนาดหรือเนื้อที่กว้าง 5 เมตร ยาว 520 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือ พื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,600 ตารางเมตร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสาคร

หน่วยงานออกแบบ กองช่าง

แบบเลขที่ -

ประมาณการตามแบบ ปร.4 และปร.5

จำนวน 2 หน้า

ประมาณราคาโดย นายอามีน โต๊ะนากายอ

เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2562

ภาวะฝนตกชุก 2

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	รายการปรับปรุงถนน	1,889,000.00	

สรุป รวมค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เป็นเงินทั้งสิ้น 1,889,414.11 บาท

คิดเป็นราคากลางค่าก่อสร้างประมาณ 1,889,000.00 บาท

ตัวอักษร (หนึ่งล้านแปดแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

ขนาดหรือเนื้อที่ 2,600 ตร.เมตร

เฉลี่ยราคาประมาณ 726.70.62 บาท/เมตร

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(ว่าที่ ร.ต.มาหะมะนาซูดิง สะนิ)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายมูฮำมะ สาเมาะ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวฉัฐธิดา บัวศรี)

ตำแหน่ง จพง.ธุรการ ชำนาญงาน

ลงชื่อ.....กรรมการ

(ว่าที่ ร.ต.ชุตินันท์ จันแดง)

ตำแหน่ง วิศวกรระดับ 10 โยบายและแผน

ประมาณราคากลางค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

แบบ ปร.5

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายขาดูกาเตะ ม.5 บ้านไอร์ต้องอ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ 5 บ้านไอร์ต้องอ ตำบลศรีสาคร อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส

ประเภทงาน ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ขนาดหรือเนื้อที่กว้าง 5 เมตร ยาว 520 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือ พื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,600 ตารางเมตร

ประเภทงาน ทาง

แบบเลขที่ -

ประมาณการตามแบบ ปร.4

จำนวน 1 หน้า

ประมาณราคาโดย นายอำมีน ไต้ะนากายอ

เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2562

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	รายการปรับปรุงถนน	1,346,984	1.4027	1,889,414.11	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้า.....0.....%				
	เงินประกันผลงาน หัก.....0.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				

สรุป รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น

1,889,414.11

คิดเป็นเงินที่ขอใช้จริง

1,889,000.00

ตัวอักษร (หนึ่งล้านแปดแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

ขนาดหรือเนื้อที่ 2,600 ตร.เมตร

เฉลี่ยราคาประมาณ 726.70.62 บาท/เมตร

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(ว่าที่ร.ต.มาหะมะนาซูดิง สะนึ)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายมุฮัมมะ ตาแมะ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวณัฐธิดา บัวศรี)

ตำแหน่ง จพง.ธุรการ จำนวนูงาน

ลงชื่อ.....กรรมการ

(ว่าที่ ร.ต.สุสิทธิ์ อินแดง)

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาขาสุภาวเตาะ ม.5 บ้านไธสงค์

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ 5 บ้านไธสงค์ ตำบลศรีสาคร อำเภศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสาคร

แบบเลขที่ -

ภาวะฝนตกชุก 2


หน่วย:บาท


ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวม	หมายเหตุ
				หน่วยละ	เป็นเงิน	หน่วยละ	เป็นเงิน		
1	งานทางเดิมและรองพื้นทาง						-	-	
	1.1. งานปรับแก้ผิว	3,120.0	ตรม.		-	3.14	9,796.80	9,796.80	
	1.2. ทราซหยาบรองพื้นทาง	130.00	ลบม.	427.15	55,529.50	40.00	5,200.00	60,729.50	
	1.3. ดินถม/ขอบทาง	89.00	ลบม.	301.84	26,863.76	55.00	4,895.00	31,758.76	
2	งานคอนกรีต								
	2.1. คอนกรีต ค.2	390.00	ลบม.	2,224.74	867,648.60		-	867,648.60	
	2.2. ค่าแรงงานหล่อคอนกรีต	390.00	ลบม.		-	371.00	144,690.00	144,690.00	
3	งานไม้แบบ								
	3.1. ไม้แบบ (50 %)	117.00	ตรม.	267.00	31,239.00		-	31,239.00	
	3.2. ค่าติดตั้งไม้แบบ	234.00	ตรม.		-	133.00	31,122.00	31,122.00	
4	งานเหล็กเสริม								
	เหล็กตะแกรง Dia. 4 มม. # 0.20 ม.	2,600.0	ตรม.	27.10	70,460.00		-	70,460.00	ไว้แม่ต
	ค่าติดตั้งเหล็กตะแกรง	2,600.0	ตรม.		-	5.00	13,000.00	13,000.00	
	รวมยอดยกไป								
								1,260,444.66	

หมายเหตุ วัสดุแต่ละชนิดให้ระบุที่มาทุกรายการ

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ
(ว่าที่ร.ต.มาหะมะนาซูดิง สะนิ)
ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายบุญอัมมะ สามะ)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นางสาวฉวีรัชดา บัวศรี)
ตำแหน่ง จพง.ธุรการ ชำนาญงาน

ลงชื่อ..........กรรมการ
(ว่าที่ ร.ต.สุสิทธิ์ จันแดง)
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

